D.P.C. ARCHITETTI
Arch. Giovanni De Pasquale - Arch. Daniela Consiglio

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SANTUARIO MARIA SS. DEL BUONCONSIGLIO - TORRE DEL GRECO (NA)
RESTAURO DELLE FACCIATE
INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - PROSPETTO INGRESSO

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI NAPOLI

IL TECNICO
DPC Architetti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Prospetto A (SpCat 1) **Opere provvisionali (Cat 1)** **Ponteggi (SbCat 1)**							
1 / 1 P.03.010.065 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione							
	Chiesa		18,35		18,000	330,30		
	SOMMANO mq					330,30	18,17	6´001,55
2 / 2 P.03.010.065 .b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese							
	Per ulteriori 3 mesi							
	Vedi voce n° 1 [mq 330.30]		3,00			990,90		
	SOMMANO mq/3							
	0 gg					990,90	1,61	1´595,35
	Parziale Ponteggi (SbCat 1) euro							7´596,90
	Parziale Opere provvisionali (Cat 1) euro							7´596,90
	Facciate (Cat 2) **Demolizioni, rimozioni e trasporti (SbCat 2)**							
3 / 3 R.02.040.010 .a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	CHIESA							
	Laterale sx/dx - Su superfici da rivestire con lastre di marmo - I							
	Ordine	2,00	4,10		6,600	54,12		
	a detrarre infissi	2,00	1,40		2,450	-6,86		
		2,00	1,40		2,700	-7,56		
	Superficie curva in sommità	2,00	4,20			8,40		
	Centrale - II Ordine		43,40			43,40		
	a detrarre decorazioni in mosaico laterali	2,00	1,65		2,750	-9,08		
	a detrarre medaglione centrale di progetto		0,65			-0,65		
		2,00	0,25		3,650	1,83		
		2,00	0,25		0,550	0,28		
	Sommano positivi mq					108,03		
	Sommano negativi mq					-24,15		
	SOMMANO mq					83,88	5,16	432,82
4 / 4 T.01.030.030 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi voce n° 3 [mq 83.88]				0,050	4,19		
	SOMMANO mc					4,19	42,84	179,50
5 / 5 T.01.020.020 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi							
	A R I P O R T A R E							8´209,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´209,22
	gli oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 4 [mc 4.19]					4,19		
	SOMMANO mc					4,19	68,79	288,23
6 / 6 MOD.E.01.0 60.020.d	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... mente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 Vedi voce n° 5 [mc 4.19]					4,19		
	SOMMANO m3					4,19	54,00	226,26
	Parziale Demolizioni, rimozioni e trasporti (SbCat 2) euro							1´126,81
	Rifacimenti, consolidamenti e restauri (SbCat 3)							
7 / 7 R.03.030.045 .a	Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di cemento a 400 Kg compresa la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici. Si prevedono ml. 15,00		15,00			15,00		
	SOMMANO ml					15,00	40,32	604,80
8 / 8 A.07.010.030 .a	Ricucitura di lesioni in muratura di tufo-con mattoni pieni Ricucitura di lesioni in muratura di tufo mediante, scuci e cuci, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona ... o nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt; con mattoni pieni Si prevedono mc. 3,00		3,00			3,00		
	SOMMANO mc					3,00	773,57	2´320,71
9 / 9 A.11.010.005 .a	Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e p ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile RESTAURO RIVESTIMENTO IN MARMO CHIESA laterale sx centrale a detrarre trabeazione laterale dx		4,10 10,25 9,20 4,10		6,000 10,350 1,700 6,000	24,60 106,09 -15,64 24,60		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					155,29 -15,64		
	SOMMANO mq					139,65	160,91	22´471,08
10 / 10 A.11.010.006 .a	Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi ... cazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile Vedi voce n° 9 [mq 139.65]					139,65		
	SOMMANO mq					139,65	120,68	16´852,96
11 / 11	Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale,							
	A R I P O R T A R E							50´973,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50´973,26
A.11.010.008 .a	eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia facile							
	Vedi voce n° 9 [mq 139.65]					139,65		
	SOMMANO mq					139,65	80,46	11´236,24
12 / 12 A.11.010.013 .b	Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole pa ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media							
	CHIESA							
	Portale di accesso centrale		8,20	0,300		2,46		
	Superficie basamentale *(lung.=2,70+6,85+6,85+2,70)		19,10		0,800	15,28		
	SOMMANO mq					17,74	160,91	2´854,54
13 / 13 A.11.010.014 .b	Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della ... icazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media							
	Vedi voce n° 12 [mq 17.74]					17,74		
	SOMMANO mq					17,74	160,91	2´854,54
14 / 14 A.11.010.015 .b	Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base ... er colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia media							
	Vedi voce n° 12 [mq 17.74]					17,74		
	SOMMANO mq					17,74	120,68	2´140,86
15 / 15 A.11.010.016 .b	Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia media							
	Vedi voce n° 12 [mq 17.74]					17,74		
	SOMMANO mq					17,74	80,46	1´427,36
16 / 16 NP.PIE.04	Realizzazione di balaustra in marmo come da grafici e su indicazione della DL in marmo,pietra o travertino,prima scelta, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega ... teriali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Marmo Trani chiaro							
	PER REALIZZAZIONE DI NUOVA BALAUSTRA							
	CHIESA							
	III livello		2,00			2,00		
	IV livello		2,00			2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1´100,00	4´400,00
17 / 17 A.11.010.260 .a	Restauro Mosaici (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) Il restauro di mosaici consiste in un primo intervento con un trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazion ... lla muratura e il pavimento mosaicato. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe							
	CHIESA							
	I° ordine		5,90			5,90		
	II° ordine	2,00	1,65		2,750	9,08		
	A R I P O R T A R E					14,98		75´886,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,98		75´886,80
	SOMMANO mq					14,98	58,16	871,24
18 / 18 A.11.010.270 .a	Restauro Mosaici (Riadesione fra I vari strati e le tessere). La ricostruzione dell'adesione, fra i vari strati e le tessere sarà eseguita mediante l'immissione di un adesivo (Prim ... carbonato di calce, mentre le fessurazioni più profonde con iniezioni di calce idraulica con soluzioni acrilico-resinose							
	Vedi voce n° 17 [mq 14.98]					14,98		
	SOMMANO mq					14,98	260,69	3´905,14
19 / 19 A.11.010.290 .a	Restauro Mosaici (Pulitura) Pulitura ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accura ... lla muratura e il pavimento mosaicato. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe							
	Vedi voce n° 17 [mq 14.98]					14,98		
	SOMMANO mq					14,98	203,74	3´052,03
20 / 20 A.11.010.340 .a	Restauro Mosaici (Protezione Finale) Protezione finale del piano tassellato con stesura di due mani di cere in emulsione acquosa (tipo Biwax)							
	Vedi voce n° 17 [mq 14.98]					14,98		
	SOMMANO mq					14,98	94,20	1´411,12
	Parziale Rifacimenti, consolidamenti e restauri (SbCat 3) euro							76´402,62
	Intonaci e pitture (SbCat 4)							
21 / 21 NP.INT.01a	Intonaco completo di arriccio, rinzaffo tirato a staggia, composto pozzolana naturale di cava e grassello di calce stagionata 12 mesi. Applicato a spatola per uno spessore minimo di 3 cm.							
	Vedi voce n° 3 [mq 83.88]					83,88		
	SOMMANO m2					83,88	51,00	4´277,88
22 / 22 NP.INT.02	Applicazione su intonaci di risanante e omogeneizzante in pasta a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi cotta a legno aggregati carbonatici cristallini selezionati .. ... . po PRIMER MIXOCAL-Cimmino Calce Srl) applicato con frattazzo di metallo in due strati per uno spessore minimo di mm. 3							
	Vedi voce n° 21 [m2 83.88]					83,88		
	SOMMANO m2					83,88	14,20	1´191,10
23 / 23 MOD.E.21.0 10.005.b	Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi							
	Vedi voce n° 22 [m2 83.88]					83,88		
	SOMMANO m²					83,88	1,45	121,63
24 / 24 NP.INT.03	Pittura minerale per interni ed esterni a base di grasselo di calce stagionata da 24 a 36 mesi (tipo Calcecolor Coprente - Cimmino Calce) aggregati cristallini micronizzati e selezionati, additivi vegetali naturali e colorata con terre naturali ed ossidi.							
	Vedi voce n° 23 [m² 83.88]					83,88		
	SOMMANO m2					83,88	32,30	2´709,32
	A R I P O R T A R E							93´426,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93´426,26
25 / 25 NP.DEC.01	Rifacimento medaglione con monogramma Mariano in Travertino		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´450,00	1´450,00
	Parziale Intonaci e pitture (SbCat 4) euro							9´749,93
	Rivestimenti e impermeabilizzazioni (SbCat 5)							
26 / 26 A.02.020.230 .b	Rimozione, documentazione e deposito di pavimento di lastre di pietra Rimozione, documentazione grafica e fotografica preliminare, pulitura e trasporto a deposito di pavimento in l ... gni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici non modeste (oltre 5,00 mq) RIVESTIMENTO IN PIETRA LAVICA							
	CHIESA							
	Superficie basamentale *(lung.=2,70+6,85+6,85+2,70)		19,10		0,800	15,28		
	CONVENTO							
	Superficie basamentale		3,25		0,750	2,44		
	SOMMANO mq					17,72	54,68	968,93
27 / 27 MOD.R.05.0 60.070.a	Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silici reattive , priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico ... a facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm Intonaco deumidificante macroporoso traspirante Vedi voce n° 26 [mq 17.72]					17,72		
	SOMMANO m²					17,72	45,70	809,80
28 / 28 NP.02	Intervento di aereazione-deumidificazione delle pareti mediante sistema di ventilazionetipo "CERAVENT" della Gutjahr completo di elementi di fissaggio amezzo fischere profili di ch ... completo di rete sovrastante già rasata con collante ad elevata permeabilità (tipo 2DOMUS PAN" della HD System Tassullo. Vedi voce n° 27 [m² 17.72]					17,72		
	SOMMANO mq					17,72	68,00	1´204,96
29 / 29 NP.03	Collante per il fissaggio e la rasatura di pannelli traspiranti per cappotto termico in sughero, lana di roccia, legno mineralizzato, calcio silicei, tipo HD System DOMUS PAN di ca ... a 5300 N/mm2 , massa volumica pari a circa 1600 Kg/m3 , resistenza alla diffusione del vapore (µ) pari a 12 e pH > 10,. Vedi voce n° 28 [mq 17.72]					17,72		
	SOMMANO mq					17,72	18,00	318,96
30 / 30 E.15.040.020 .f.CAM	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con facc ... i cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro							
	CHIESA							
	I 0rdine	2,00	4,10		6,600	54,12		
	a detrarre infissi	2,00	1,40		2,450	-6,86		
		2,00	1,40		2,700	-7,56		
	II ordine		43,40			43,40		
	a detrarre decorazioni mosaico laterali	2,00	1,65		2,750	-9,08		
	a detrarre medaglione centrale di progetto		0,65			-0,65		
		2,00		0,250	3,650	1,83		
	A R I P O R T A R E					75,20		98´178,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					75,20		98´178,91
		2,00		0,250	0,550	0,28		
	Sommano positivi mq					99,63		
	Sommano negativi mq					-24,15		
	SOMMANO mq					75,48	132,69	10´015,44
31 / 31 NP.PIE.05	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra lavica o marmo per davanzali e soglie dei balconi dello psessore di 3/4 cm. con la superficie a vista levigata e coste smu ... il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lalvoro compiuto a regoal d'arte.							
	ORFANOTROFIO							
	Parapetto IV livello		10,95		0,450	4,93		
			10,70		0,450	4,82		
	Parapetto terrazzo		7,80		0,450	3,51		
	CONVENTO							
	Parapetto IV livello		3,05		0,450	1,37		
	SOMMANO mq					14,63	175,00	2´560,25
	Parziale Rivestimenti e impermeabilizzazioni (SbCat 5) euro							15´878,34
	Infissi (SbCat 6)							
32 / 32 R.02.025.050 .a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	PER RIMOZIONE NAPOLETANE IN ALLUMINIO							
	PER RIMOZIONE INFISSI LATERALI CHIESA							
	III livello	2,00	1,40		2,750	7,70		
	IV livello	2,00	1,40		2,750	7,70		
	SOMMANO mq					15,40	10,62	163,55
33 / 33 T.01.030.030 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi voce n° 32 [mq 15.40]				0,050	0,77		
	SOMMANO mc					0,77	42,84	32,99
34 / 34 T.01.020.020 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata							
	Vedi voce n° 33 [mc 0.77]					0,77		
	SOMMANO mc					0,77	68,79	52,97
35 / 35 MOD.E.01.0 60.020.d	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... mente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07							
	Vedi voce n° 34 [mc 0.77]					0,77		
	SOMMANO m3					0,77	54,00	41,58
	A R I P O R T A R E							111´045,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111´045,69
36 / 36 E.18.030.010 .c	Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro ... con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno castagno							
	REALIZZAZIONE NUOVI INFISSI							
	III livello	2,00	1,40		2,300	6,44		
	IV livello	2,00	1,40		2,300	6,44		
	SOMMANO mq					12,88	283,12	3´646,59
37 / 37 E.18.010.090 .b	Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; ... rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di abete							
	REALIZZAZIONE SCURETTI							
	CHIESA							
	III livello	2,00	1,40		2,300	6,44		
	IV livello	2,00	1,40		2,300	6,44		
	SOMMANO mq					12,88	162,31	2´090,55
38 / 38 R.04.020.010 .b	Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso							
	CHIESA							
	II ordine - finestrone centrale		6,25			6,25		
	SOMMANO mq					6,25	44,51	278,19
39 / 39 A.13.010.029 .b	Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia media							
	Vedi voce n° 38 [mq 6.25]					6,25		
	SOMMANO mq					6,25	40,23	251,44
40 / 40 A.13.010.030 .b	Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia media							
	Vedi voce n° 39 [mq 6.25]					6,25		
	SOMMANO mq					6,25	80,46	502,88
41 / 41 A.13.010.031 .b	Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia media							
	Vedi voce n° 39 [mq 6.25]					6,25		
	SOMMANO mq					6,25	40,23	251,44
42 / 42 MOD.E.21.5 0.40.a.CAM	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Con pittura ferro micacea.							
	Vedi voce n° 39 [mq 6.25]					6,25		
	SOMMANO mq					6,25	11,52	72,00
43 / 43 E.20.010.010 .b	Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm							
	CHIESA - RECUPERO INFISSO							
	II ordine - finestrone centrale		6,25			6,25		
	REALIZZAZIONE NUOVI INFISSI							
	III livello	2,00	1,40		2,750	7,70		
	A R I P O R T A R E					13,95		118´138,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,95		118´138,78
	IV livello	2,00	1,40		2,750	7,70		
	SOMMANO mq					21,65	28,47	616,38
	Parziale Infissi (SbCat 6) euro							8´000,56
	Opere in legno (SbCat 7)							
44 / 44 E.18.010.010 .a	Portone esterno di ingresso in legno Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla mur ... in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno							
	CHIESA							
	Ingresso laterale sx		1,10		2,000	2,20		
	Ingresso centrale		1,80		2,200	3,96		
	Ingresso laterale dx		1,10		2,000	2,20		
	SOMMANO mq					8,36	471,47	3´941,49
	Parziale Opere in legno (SbCat 7) euro							3´941,49
	Opere in ferro e lattoneria (SbCat 8)							
45 / 45 A.13.010.029 .b	Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia media							
	ORFANOTROFIO							
	CHIESA							
	Laterale sx		11,35			11,35		
	Centrale		1,90		5,100	9,69		
	Laterale dx		10,35			10,35		
	Croce		2,40	0,400		0,96		
	SOMMANO mq					32,35	40,23	1´301,44
46 / 46 A.13.010.030 .b	Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia media							
	Vedi voce n° 45 [mq 32.35]					32,35		
	SOMMANO mq					32,35	80,46	2´602,88
47 / 47 A.13.010.031 .b	Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia media							
	Vedi voce n° 45 [mq 32.35]					32,35		
	SOMMANO mq					32,35	40,23	1´301,44
48 / 48 MOD.E.21.5 0.40.a.CAM	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Con pittura ferro micacea.							
	Vedi voce n° 45 [mq 32.35]					32,35		
	SOMMANO mq					32,35	11,52	372,67
	Parziale Opere in ferro e lattoneria (SbCat 8) euro							5´578,43
	Impianti (SbCat 9)							
49 / 75 NP.ELE.01	Realizzazione impianto elettrico illuminazione Chiesa		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´500,00	1´500,00
	A R I P O R T A R E							129´775,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							129´775,08
	Parziale Impianti (SbCat 9) euro							1´500,00
	Parziale Facciate (Cat 2) euro							122´178,18
	Cornici e cornicioni (Cat 3)							
	Demolizioni, rimozioni e trasporti (SbCat 2)							
50 / 49 R.02.040.010 .a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	CORNICI FINESTRE E BALCONI							
	CHIESA							
	II ordine		8,55	0,250		2,14		
	CORNICI MARCAPIANO E CORNICIONI							
	CHIESA							
	Laterale sx		2,80	0,300		0,84		
	Centrale I-II ordine		10,30	1,100		11,33		
	Timpano	2,00	2,60	1,150		5,98		
		2,00	5,95	0,600		7,14		
	Laterale dx		2,80	0,300		0,84		
	SOMMANO mq					28,27	5,16	145,87
51 / 50 R.02.040.020 .a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per salvaguardia elementi architettonici di pregio Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti. Compenso alla spicconatura degli intonaci							
	Vedi voce n° 49 [mq 28.27]					28,27		
	SOMMANO mq					28,27	2,83	80,00
52 / 51 R.02.090.070 .a	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.							
	CORNICI MARCAPIANO E CORNICIONI							
	CHIESA							
	Laterale sx		2,85	0,300		0,86		
	(lung.=1,10+0,35)		1,45	0,150		0,22		
	Centrale I-II ordine		10,35	0,350		3,62		
	Timpano	2,00	2,65	0,350		1,86		
		2,00	6,00	0,650		7,80		
	Laterale dx		2,85	0,300		0,86		
	(lung.=1,10+0,35)		1,45	0,150		0,22		
	SOMMANO mq					15,44	4,96	76,58
53 / 52 R.02.090.090 .a.CAM	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm							
	Vedi voce n° 51 [mq 15.44]					15,44		
	SOMMANO mq					15,44	21,25	328,10
54 / 53 R.02.060.018 .a.CAM	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito							
	CORNICI MARCAPIANO E CORNICIONI ORFANOTROFIO							
			11,10	0,100	0,050	0,06		
	CHIESA							
	Laterale sx		2,80	0,250	0,100	0,07		
	(lung.=1,05+0,30)		1,35	0,100	0,100	0,01		
	Centrale I-II ordine		10,30	0,300	0,100	0,31		
	Timpano	2,00	2,60	0,300	0,100	0,16		
	A R I P O R T A R E					0,61		130´405,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,61		130´405,63
		2,00	5,95	0,600	0,100	0,71		
	Laterale dx		2,80	0,250	0,100	0,07		
	(lung.=1,05+0,30)		1,35	0,100	0,100	0,01		
	CONVENTO							
			3,15	0,100	0,050	0,02		
	SOMMANO mc					1,42	106,24	150,86
55 / 54 T.01.030.030 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi voce n° 49 [mq 28.27]				0,050	1,41		
	Vedi voce n° 51 [mq 15.44]				0,050	0,77		
	Vedi voce n° 52 [mq 15.44]				0,050	0,77		
	Vedi voce n° 53 [mc 1.42]					1,42		
	SOMMANO mc					4,37	42,84	187,21
56 / 55 T.01.020.020 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata							
	Vedi voce n° 54 [mc 4.37]					4,37		
	SOMMANO mc					4,37	68,79	300,61
57 / 56 MOD.E.01.060.020.d	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... mente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07							
	Vedi voce n° 55 [mc 4.37]					4,37		
	SOMMANO m3					4,37	54,00	235,98
	Parziale Demolizioni, rimozioni e trasporti (SbCat 2) euro							1´505,21
	Rifacimenti, consolidamenti e restauri (SbCat 3)							
58 / 57 R.03.030.042 .b	Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione ... atura e carteggiatura, la finitura con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera superficie							
	Valutato nella misura del 50% dell'intera superficie							
	CHIESA							
	II ordine	0,50	8,55			4,28		
	SOMMANO ml					4,28	44,25	189,39
59 / 58 R.03.030.052 .b	Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modano o sagome con listelli di legno, ossat ... i malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno. Mostre di finestre							
	Vedi voce n° 57 [ml 4.28]					4,28		
	SOMMANO ml					4,28	70,19	300,41
60 / 59	Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o							
	A R I P O R T A R E							131´770,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							131´770,09
R.03.030.044 .b	cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del modano secondo la sagoma esistente, ispezione della ... o lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice. Valutato nella misura del 20% dell'intera superficie CHIESA							
	Laterale sx	0,20	2,80			0,56		
	(par.ug.=0,20*2)	0,40	5,95			2,38		
	Laterale dx	0,20	2,80			0,56		
	SOMMANO ml					3,50	121,85	426,48
61 / 60 R.03.030.054 .b	Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta, predi ... ata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice. Sviluppo della generatrice da 31 a 80 cm Vedi voce n° 59 [ml 3.50]					3,50		
	SOMMANO ml					3,50	119,48	418,18
62 / 61 R.03.030.044 .c	Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del modano secondo la sagoma esistente, ispezione della ... o lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice. Valutato nella misura del 20% dell'intera superficie CHIESA							
	Centrale I-II ordine	0,20	10,30	1,100		2,27		
	Timpano *(par.ug.=0,20*2)	0,40	2,60	1,150		1,20		
	SOMMANO ml					3,47	154,87	537,40
63 / 62 R.03.030.054 .c	Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta, predi ... ta al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice. Sviluppo della generatrice da 80 a 120 cm Vedi voce n° 61 [ml 3.47]					3,47		
	SOMMANO ml					3,47	164,37	570,36
	Parziale Rifacimenti, consolidamenti e restauri (SbCat 3) euro							2´442,22
	Intonaci e pitture (SbCat 4)							
64 / 63 NP.INT.01a	Intonaco completo di arriccio, rinzaffo tirato a staggia, composto pozzolana naturale di cava e grassello di calce stagionata 12 mesi. Applicato a spatola per uno spessore minimo di 3 cm. CORNICI E CORNICIONI CHIESA							
	Laterale sx		2,80	0,300		0,84		
	Centrale I-II ordine		10,30	1,100		11,33		
	timpano	2,00	2,60	1,150		5,98		
		2,00	5,95	0,600		7,14		
	Laterale dx		2,80	0,300		0,84		
	SOMMANO m2					26,13	51,00	1´332,63
65 / 64 NP.INT.02	Applicazione su intonaci di risanante e omogeneizzante in pasta a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi cotta a legno aggregati carbonatici cristallini selezionati .. ... . po PRIMER MIXOCAL-Cimmino Calce Srl) applicato con frattazzo di metallo in							
	A R I P O R T A R E							135´055,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135´055,14
	due strati per uno spessore minimo di mm. 3 Vedi voce n° 63 [m2 26.13]					26,13		
	SOMMANO m2					26,13	14,20	371,05
66 / 65 MOD.E.21.0 10.005.b	Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Vedi voce n° 64 [m2 26.13]					26,13		
	SOMMANO m²					26,13	1,45	37,89
67 / 66 NP.INT.03	Pittura minerale per interni ed esterni a base di grasselo di calce stagionata da 24 a 36 mesi (tipo Calcecolor Coprente - Cimmino Calce) aggregati cristallini micronizzati e selezionati, additivi vegetali naturali e colorata con terre naturali ed ossidi. Vedi voce n° 64 [m2 26.13]					26,13		
	SOMMANO m2					26,13	32,30	844,00
	Parziale Intonaci e pitture (SbCat 4) euro							2´585,57
	Rivestimenti e impermeabilizzazioni (SbCat 5)							
68 / 67 E.07.020.010 .a.CAM	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In argilla espansa CHIESA							
	Laterale sx		2,80	0,250		0,70		
	(lung.=1,05+0,30)		1,35	0,100		0,14		
	Centrale I-II ordine		10,30	0,200		2,06		
	timpano	2,00	2,60	0,200		1,04		
		2,00	5,95	0,300		3,57		
	Laterale dx		2,80	0,200		0,56		
	(lung.=1,05+0,30)		1,35	0,100		0,14		
	SOMMANO mq					8,21	21,81	179,06
69 / 68 E.11.010.070 .a	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile. Vedi voce n° 67 [mq 8.21]					8,21		
	SOMMANO mq					8,21	5,32	43,68
70 / 69 NP.IMP.01	Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fin ... primo ed il secondo strato, una RETE IN FIBRA DI VETRO alcali resistente di maglia 4 x 4,5 mm., non ompresa nel prezzo. Vedi voce n° 68 [mq 8.21]					8,21		
	SOMMANO mq					8,21	39,80	326,76
71 / 70 NP.PIE.01	Fornitura e posa in opera di abachino di ardesia di spessore 30 mm (secondo le indicazioni della D.L.), in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. CHIESA							
	Laterale sx		2,85	0,200		0,57		
	Centrale I-II ordine		10,35	0,200		2,07		
	timpano	2,00	2,65	0,200		1,06		
	A R I P O R T A R E					3,70		136´857,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,70		136´857,58
		2,00	6,00	0,300		3,60		
	Laterale dx		2,85	0,250		0,71		
	SOMMANO mq					8,01	160,00	1´281,60
72 / 71 NP.PIE.02	Ancoraggio lastre di ardesia con vite per calcestruzzo non strutturale per uso multiplo in acciaio inox, comprensive di rondelle in pvc a spessore maggiorato, in raggio di n.3 fissaggi per ml.							
	CHIESA							
	Laterale sx		1,80			1,80		
	Centrale I-II ordine		5,15			5,15		
	timpano		2,65			2,65		
			6,00			6,00		
	Laterale dx		1,40			1,40		
	SOMMANO					17,00	32,58	553,86
73 / 72 E.14.030.075 .b	Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)							
	Vedi voce n° 71 [17.00]					17,00		
	SOMMANO m					17,00	15,41	261,97
74 / 73 E.12.060.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m							
	Vedi voce n° 70 [mq 8.01]					8,01		
	SOMMANO mq					8,01	1,63	13,06
75 / 74 E.12.010.010 .b	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membra ... nto, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm							
	Vedi voce n° 73 [mq 8.01]					8,01		
	SOMMANO mq					8,01	17,30	138,57
	Parziale Rivestimenti e impermeabilizzazioni (SbCat 5) euro							2´798,56
	Parziale Cornici e cornicioni (Cat 3) euro							9´331,56
	Parziale Prospetto A (SpCat 1) euro							139´106,64
	Parziale LAVORI A MISURA euro							139´106,64
	T O T A L E euro							139´106,64
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Prospetto A	139´106,64
002	Prospetto B	0,00
003	Prospetto C	0,00
004	Prospetto D	0,00
005	Prospetto E	0,00
006	Prospetto F	0,00
007	Prospetto G	0,00
008	Campanile	0,00
009	Terrazzi di copertura	0,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	139´106,64
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Opere provvisionali	7´596,90
002	Facciate	122´178,18
003	Cornici e cornicioni	9´331,56
004	Coperture	0,00
	Totale CATEGORIE euro	139´106,64
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Ponteggi	7´596,90
002	Demolizioni, rimozioni e trasporti	2´632,02
003	Rifacimenti, consolidamenti e restauri	78´844,84
004	Intonaci e pitture	12´335,50
005	Rivestimenti e impermeabilizzazioni	18´676,90
006	Infissi	8´000,56
007	Opere in legno	3´941,49
008	Opere in ferro e lattoneria	5´578,43
009	Impianti	1´500,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	139´106,64
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	139´106,64	100,000
M:001	Prospetto A euro	139´106,64	100,000
M:001.001	Opere provvisionali euro	7´596,90	5,461
M:001.001.001	Ponteggi euro	7´596,90	5,461
M:001.002	Facciate euro	122´178,18	87,831
M:001.002.002	Demolizioni, rimozioni e trasporti euro	1´126,81	0,810
M:001.002.003	Rifacimenti, consolidamenti e restauri euro	76´402,62	54,924
M:001.002.004	Intonaci e pitture euro	9´749,93	7,009
M:001.002.005	Rivestimenti e impermeabilizzazioni euro	15´878,34	11,415
M:001.002.006	Infissi euro	8´000,56	5,751
M:001.002.007	Opere in legno euro	3´941,49	2,833
M:001.002.008	Opere in ferro e lattoneria euro	5´578,43	4,010
M:001.002.009	Impianti euro	1´500,00	1,078
M:001.003	Cornici e cornicioni euro	9´331,56	6,708
M:001.003.002	Demolizioni, rimozioni e trasporti euro	1´505,21	1,082
M:001.003.003	Rifacimenti, consolidamenti e restauri euro	2´442,22	1,756
M:001.003.004	Intonaci e pitture euro	2´585,57	1,859
M:001.003.005	Rivestimenti e impermeabilizzazioni euro	2´798,56	2,012
	TOTALE euro	139´106,64	100,000

Il Tecnico
DPC Architetti

	A R I P O R T A R E